

## COMPAÑÍA: P.T.V.-CLOWNS

OBRA: "DerreTimos"

### FICHA TECNICA

Representante de la Compañía: Amparo Mayor Vidal
Técnico de la compañía: / Guillem Mota 607329705- 639842008
Teléfono y Fax : 963342835 y 963330403 Correo electrónico: ptv@ptv-teatro.com
Título: "DerreTimos" Autor: E. Zamanillo Duración 55 minutos aproximadamente
Público preferente niños / familiar, colegios
Lugar y fecha de estreno: SALA ZIRCÓ VALENCIA 17 DE JUNIO 2016

### EQUIPAMIENTO ESCENICO NECESARIO

Dimensiones mínimas espacio escénico: Ancho 6 mts. Fondo 4 mts. Alto 5 mts.						
Potencia entrada luz: 50 KW. Potencia sonido: 2 KW						
Nº varas: CONSULTAR PLANOS ADJUNTOS						
<b>Proyectos</b>		PC	PAR 64	PAR 64	RECORTES	RECORTES
<b>Número</b>		7	12	4	7	4
<b>Características</b>		ROBER JULIAT 1KW	Nº 5 1kw	Nº:2 1Kw	ETC 1 KW 15°-30°	ETC 1KW 25°/50°
<b>NECESIDADES EXTRA:</b> 1 SOPORTE o PEANA PARA FOCO PAR 64, 4 TORRES DE CALLE.						

**OTRAS NECESIDADES:**

**ILUMINACIÓN:** 24 canales de dímers de 2,3kw. con protocolo DMX 512

IMPRESINDIBLE, cableado de acometida, cableado de señal DMX 512 desde dímers hasta el lugar habitual de colocación del control, Cableado en general, suficiente para electrificar todo el equipo de iluminación. (Ver plano anexo).

**SONIDO:** Cajas y amplificación en P.A. suficiente para las dimensiones de la sala.(mínimo 2500w.) Cajas y amplificación para 2 monitores en escenario.(mínimo 800w.) Cableado suficiente para todo el equipo.

**LA COMPAÑÍA APORTA:**

Todo el control de sonido e iluminación.

La Microfonía inalámbrica.

**IMPORTANTE: El control de sonido e iluminación deberán necesariamente estar juntos, ya que serán manipulados por un solo técnico.**

Tiempo de descarga Y montaje: 5 horas  
(+/- 1 h.)

Personal de ayuda: 1 personas de carga y descarga, 2  
Eléctrico 1 Sonido.

**PLAN DE TRABAJO:**

- 1.-Descarga
- 2.- Montaje de iluminación
- 3.- Implantación y montaje de escenografía.
- 4.- Montaje y enfoque de iluminación.
- 5.- Montaje y cheak-in de equipos sonido
- 6.- Retoque de programación de iluminación.
- 7.- Prueba de microfonía con los actores.
- 8.-FUNCIÓN.
- 9.- Desmontaje y carga.

Tiempo de desmontaje Y carga: (+/- 1h.)

Personal de ayuda: 1 personas de carga